



Auszug aus Leistungsvereinbarung Winter 2024 / 2025

- *Beim Bereich gemäss Plan-Anhang 1 Grün markiert (sowie obere Strasse Teufböni und Enzianweg) wird eine gepresste Schneesohle von mindestens 10 cm an schattigen und mindestens 20 cm an sonnigen Standorten aufbereitet. Der übrige Schnee wird rausgefräst und entlang der Strasse deponiert.*
- *Allfällige Schneedepots vom Ausstossen werden im Bereich der Häuser, sobald die Schneefälle zurückgehen, geglättet so dass sie möglichst die Aussicht aus den Fenstern wie auch das Landschaftsbild nicht negativ beeinflussen.*
- *Beim Bereich gemäss Anhang 1 orange markiert wird der Schnee mit der Pistenmaschine möglichst nur angepresst aber nicht rausgefräst.*
- *Ab einer Schneehöhe von 50cm muss die Lage jeweils neu beurteilt werden. Die im Anhang blau markierte Strecke wird nur im Frühling aufgefräst.*
- *Der Rämisenweg (Alpenblick bis zum Restaurant Brunnerboden) wird ausserhalb des Skibetriebes nur aufs Weekend, wenn viel Schnee fällt, präpariert.*
- *In der Übergangszeit bis ca. 15. Nov. (spätestens Ende November) und ab Saisonschluss, wird bei Schneefall versucht, den Schnee rauszustossen und bei Bedarf zu salzen.*
- *Sobald ab ca. 15. Nov (allenfalls Ende November) kältere Temperaturen in Aussicht sind, wird versucht bei Schneefall eine dünne Sohle von 5-10cm anzupressen.*
- *Die Schneeräumung der eigentlichen Ringstrasse (grün markiert) muss bis 06.50 Uhr mit einer Spur erfolgt sein.*
- *Die anderen Teilstücke werden anschliessend geräumt.*
- *Damit die Strasse nicht eisig wird, ist sie bei Bedarf aufzurauen.*

Der Vorstand, Flurgenossenschaft Ringstrasse Stoos, 12.12.2024